



9. GURUP
AĞAÇ-KAĞIT-BASIM SANAYİ MESLEK GURUBU
İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI
(20 Nisan 2010 tarih, 2009-2012 / 64 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)

MASİF PANEL VE PENCERE PROFİLİ LAMİNE KALAS FİRE VE ZAYİAT

Masif panel imalatında keresteden sonraki çam ve ladin masif panel pencere profili ve lamine kalas imalatında oluşan zayıat oranları.

MASİF PANEL	ZAYİAT
Yarı mamulün kurutma işleminden sonra	%6-12
Çoklu dilme zayıatı	%8-30
Planyalama işlemi sonrası	%10-20
Baş kesme işlemi	%5-25
Panel haline geldikten sonra ebatlama	%4-6
Panelin yüzey temizliği sonrası	%15-18
Keresteden mamule geçiş sonrası	Min. %48

Not: Maksimum zayıat oranları aşama bazında gerçek olabilirken bütün aşamaların maksimum zayıat toplamı %75'i geçemez.